

โครงการขุดลอกคลอง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	จุดที่ 1 ดำเนินการขุดลอกปากคลองกว้าง 16.0 เมตร	10,140.00	ลบ.ม.	-	-	22.79	231,090.60	231,090.60	
	ท้องคลองกว้าง 4.0 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.0 เมตร								
	ระยะทาง 226.0 เมตร จุดที่ 2 ปากคลองกว้าง 16.0 เมตร								
	ท้องคลองกว้าง 4.0 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.0 เมตร								
	ระยะทาง 240.0 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดรวมกัน								
	ไม่น้อยกว่า 10,140.0 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ย								
						รวม		231,090.60	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมกฤษ ฝักกลาง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.ประธานกรรมการ

(นรินทร์ ชูพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล